

RESPUESTAS A CONSULTAS N°1

Esc. San Martín - Capital

Pregunta N° 1: En los planos de Estructura se toman Vigas de Arriostre debajo de muros, donde debería ser más adecuado colocar vigas de Fundación. ¿Se acepta tomar dicha corrección para el presupuesto o se tomará con dicho error?

Respuesta N°1: En las Notas, en Fundaciones se aclara que las vigas son vigas portamuros.

Pregunta N° 2: El ítem 4.1.1. Mampostería de ladrillón de 0.3m y el ítem 4.1.4. Mampostería a la vista posee m³ de unidad se solicita si se puede cambiar a m².

Respuesta N°2: En el ítem 4.1.1. Mampostería de 0.45m y el ítem 4.1.5. Mamposterías a la vista son en m³ de unidad, ya que así se computan en el presente pliego.

Pregunta N° 3: Con respecto a la movilidad que se deberá proveer, el lapso de uso de la misma donde hay que cubrir los gastos de insumos y mantenimiento, ¿En qué momento comienza y cuándo finaliza?

Respuesta N°3: Comienza dentro de los 30 (treinta) días de efectuada la firma del Acta de Inicio de la Obra y finaliza al efectuarse la recepción definitiva de la obra (remitirse a Nota Aclaratoria N° 1).