



CARTEL DE OBRA: Dimensiones 2,44 x 1,63 m.



MATERIALIZACIÓN:

Un (1) módulo de 2,44 x 1,44 m; un (1) módulo de 2,44 x 0,41 m de chapa galvanizada lisa Nº 26 o 24 con soporte o estructura de madera.

La unión de las planchas de chapa se realizará por contacto o mediante solapado (de 20 mm).

La estructura de sujeción al suelo según la ubicación en el predio, deberá ser calculada al viento.

CARTEL DE OBRA
Dimensiones 2,44 x 1,63 m.




MATERIALIZACIÓN:

Un (1) módulo de 2,44 x 1,44 m; un (1) módulo de 2,44 x 0,41 m de chapa galvanizada lisa N° 26 o 24 con soporte o estructura de madera.

La unión de las planchas de chapa se realizará por contacto o mediante solapado (de 20 mm).

La estructura base al suelo deberá ser calculada en particular según la intensidad del viento.



**ASOCIACIÓN SANMARTINIANA
SEDE SAN JUAN - DPTO. CAPITAL**

**Obra: AMPLIACIÓN Y REFUNCIONALIZACIÓN DEL
EDIFICIO EXISTENTE.**

Contratista:

Plazo de Obra: CIENTO OCHENTA (180) DIAS



**MINISTERIO DE INFRAESTRUCTURA Y
SERVICIOS PÚBLICOS**

SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO Y OBRAS MENORES