

OBRA:
CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (13 ETAPA)
DEPARTAMENTOS VARIOS

Circular N° 1

Por la presente circular N° 1 que conforme a lo establecido por ley de Obras Públicas N° 128-A pasa a formar parte de la documentación para la Licitación, se formula la siguiente aclaración:

1) El archivo Excel: **CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (13 ETAPA)**, será reemplazado por:

Archivo Excel: **CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE, PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (13 ETAPA) (ver.2)**

2) En la Planilla de Cómputo Métrico representada en el presente pliego figura:

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO
DE LA RED VIAL PROVINCIAL (13 ETAPA)
DEPARTAMENTOS VARIOS

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD	
					PARCIAL	TOTAL
1	<u>BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE</u> En 0,06 m de espesor	1	Según estimación	m ³	180,00	180,00
2	<u>RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE</u> (Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a depósito, Provisión de material granular e imprimación bituminosa con E.C.I.)	1	Según estimación	m ²	1815,00	1815,00
3	<u>MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA</u> (Asfalto incluido E.R.1 a razón de 0,5 l/m ²)	1	Según estimación	m ²	87600,00	87600,00
4	<u>CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE</u> (Incluido materiales, elaboración, distribución y compactación) En 0,05 m de espesor	1	Según estimación	tn	10500,00	10500,00
5	<u>TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE</u> A una distancia media de transporte = 25 km	1	Según estimación	tnkm	263000,00	263000,00
6	<u>ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS</u> (En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, Incluye limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito)	1	Según estimación	m ³	1990,00	1990,00
7	<u>EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE</u> a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m ³	8,00	8,00
8	<u>HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17</u> (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m ³	1,65	1,65
9	<u>HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13</u> (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	m ³	3,84	3,84
10	<u>ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO</u> a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimación	tn	0,10	0,10
11	<u>MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.E.</u>	1	Según estimación	Nº	10,00	10,00
12	<u>SEÑALAMIENTO VERTICAL</u> A definir ubicación y tipo de señal vertical por la Inspecc	1	Según estimación	m ²	9,50	9,50

13	DEMARCACIÓN HORIZONTAL Con pintura acrílica para pavimentos aplicada a temperatura ambiente con equipo mecanico de proyección neumática	1	Según estimacion	m ²	3500,00	3500,00
14	CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL	1	Según cálculo	mes	6,00	6,00
15	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
	a- Cuota fija	2	Según cálculo	mes	6,00	12,00
	b- Cuota Adicional por Km.	2	Según cálculo	Km	21000,00	42000,00
16	MOVILIZACIÓN DE OBRA	1	Según cálculo	GL	1,00	1,00

Será reemplazada por:

OBRA: CONCRETO ASFALTICO EN CALIENTE PARA CONSERVACION Y MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL PROVINCIAL (13 ETAPA)
DEPARTAMENTOS VARIOS

CÓMPUTOS MÉTRICOS						
ITEM N°	DESIGNACIÓN	N° Partes	DIMENSIONES	Un.	CANTIDAD	
					PARCIAL	TOTAL
1	BACHEO CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE En 0,06 m de espesor	1	Según estimacion	m ³	180,00	180,00
2	RECONDICIONAMIENTO Y PERFILADO DE BASE ESTABILIZADA GRANULAR EXISTENTE (Incluye Escarificado de Pav Existente, Transporte a depósito, Provisión de material granular e imprimación bituminosa con E.C.I.)	1	Según estimacion	m ²	1815,00	1815,00
3	MATERIAL BITUMINOSO PARA RIEGO DE LIGA (Asfalto incluido E.R.1 a razón de 0,5 l/m ²)	1	Según estimacion	m ²	87600,00	87600,00
4	CONSTRUCCION DE CARPETA CON MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE (Incluido materiales, elaboración, distribución y compactación) En 0,05 m de espesor	1	Según estimacion	tn	10500,00	10500,00
5	TRANSPORTE A OBRA DE MEZCLA BITUMINOSA EN CALIENTE A una distancia media de transporte = 25 km	1	Según estimacion	tnkm	263000,00	263000,00
6	ENRIPIADOS PARA CONSTRUCCION DE BANQUINAS (En 1,50 m de ancho y 0,05m de espesor, incluye limpieza del terreno, materiales y transporte a deposito)	1	Según estimacion	m ³	1990,00	1990,00
7	EXCAVACION PARA FUNDACIONES DE OBRAS DE ARTE a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimacion	m ³	8,00	8,00
8	HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-17 (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimacion	m ³	1,65	1,65
9	HORMIGON DE CEMENTO PORTLAND H-13 (Excluida la armadura) a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimacion	m ³	3,84	3,84
10	ACERO ESPECIAL EN BARRAS COLOCADO a- Para Pasante SJ-320/1	1	Según estimacion	tn	0,10	0,10
11	MODIFICACION DE COTAS DE VALVULAS ESCLUSAS, HIDRANTES, DESAGÜES y BOCAS DE REGISTRO DE O.S.S.E.	1	Según estimacion	Nº	10,00	10,00
12	SEÑALAMIENTO VERTICAL A definir ubicación y tipo de señal vertical por la Inspección	1	Según estimacion	m ²	9,50	9,50
13	DEMARCACIÓN HORIZONTAL Con pintura acrílica para pavimentos aplicada a temperatura ambiente con equipo mecanico de proyección neumática	1	Según estimacion	m ²	3500,00	3500,00
14	CUMPLIMIENTO MANEJO AMBIENTAL	1	Según cálculo	mes	6,00	6,00
15	MOVILIDAD PARA EL PERSONAL DE LA DIRECCION PROVINCIAL DE VIALIDAD					
	a- Cuota fija	1	Según cálculo	mes	6,00	6,00
	b- Cuota Adicional por Km.	1	Según cálculo	Km	21000,00	21000,00
16	MOVILIZACIÓN DE OBRA	1	Según cálculo	GL	1,00	1,00

San Juan, 12 de Abril de 2021.-

Ing. Juan M. Magariños
Director General de la D.P.V.