

Respuesta a Consulta N°2**LIC. PUB. N° 09/2022****Obra: Construcción De La Escuela Blas Parera – Dpto. Rivadavia.**

Pregunta N° 1- *En la planilla de locales el Local N°1 ACCESO A SUM, PEATONAL PRINCIPAL Y SUM especifica piso Granítico fondo gris grano fino, mientras que en el plano AP- PLANO DE ARQUITECTURA especifica para este local piso de H° Fratasado. ¿Qué se debe considerar?*

Respuesta N°1 – *Se deberá considerar pisos de H° Fratasado en los siguientes locales Acceso a SUM, Peatonal Principal y SUM, como se especifica en el AP- Plano de Arquitectura y en el ítem 6.2.2 De H° Fratasado.*

Pregunta N° 2- *En el ítem 10.1.1 Chapa Doblada y herrería en la planilla de CyP no se tiene el ítem de puerta P3, pero en la Planta de Carpintería si se especifica en el Local N°3. ¿Se cotiza o se considera otra carpintería? Además, el detalle de la carpintería P3 no coincide con la planta. ¿Se cotiza igual en función del detalle?*

Respuesta N°2 – *La puerta P3 se deberá considerar según el Ítems 10.2 Carpintería de Aluminio y el Plano PC-DCM-01.*

Pregunta N° 3- *El ítem 12.3.1 Tratamiento de efluentes no se especifica en ningún plano y tampoco en el pliego las características. En este ítem se debe considerar la cámara de muestras y medición de caudales hasta 25m³/h que se especifica en el plano de instalaciones sanitarias, pero no tiene ítem.*

Respuesta N°3 – *Lo correspondiente al ítem 12.3. Tratamiento de Efluentes se debe considerar como se especifica en el Plano IS-01 y el siguiente ítem que se detalla a continuación 12.3.6 Cámara de extracción de muestra de caudales: El objetivo de la cámara de muestra es facilitar el muestreo y medición de caudales de efluente tratado.*

Se deberá ejecutar cámara de muestra y medición de caudales de 0,85 x 0,60 m (mínimo 25 m³/h) según se indica en el Plano de instalación sanitaria (IS), dimensiones que la contratista deberá hacer verificar.

Pregunta N° 4- *En el ítem 16.1.1 Equipos de Aire Acondicionado 6500 fr y 16.1.2 Equipos de Aire Acondicionado 3500 fr, podrían indicar en que locales se deben colocar. En los planos de instalación eléctrica, en planilla de locales y pliego no se indican.*

Respuesta N°4 – *Lo mencionado en cada ítem, no corresponde a lo mencionado en las ETP.*

Remitirse al Plano IE donde se indican los unifilares las potencias de cada equipo.

Pregunta N° 5- *Tenemos una consulta por la planilla de cotización.*

La planilla de cotización está muy abierta en cuanto a la cantidad de ítems.

Consultamos si se podría las instalaciones pasar a ítems "gl", porque vemos que colocaron todos los materiales como ítems.

En el momento de hacer el plan de trabajo se ve raro darle un tiempo a un material, cuando estaría bien darle tiempo a una actividad.

Respuesta N°5 – *El ítem de Instalaciones No se puede considerar gl.*