

Respuesta a Consulta N°1

LICITACIÓN PÚBLICA 12/22

OBRA: “AMPLIACIÓN Y REFACCIÓN ESCUELA JOSE LOMBARDO RADICE -Escuela Experimental Nivel Medio Divisadero”

COMITENTE: DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA ESCOLAR

UBICACIÓN: Ruta Provincial N° 901, Localidad Divisadero, Depto. Sarmiento, San Juan.

Pregunta N° 1- De acuerdo al Plano AP los sectores de edificios a Construir nuevos : Aulas Este y Sanitarios, Aulas Nivel Inicial, Sector Gobierno , Centro de Recursos y Taller Multipropósito, SUM y Economato-Cocina se establece como nivel de piso terminado +/- 0.00 que igual a Nivel de Pisos del Edificio existente a refaccionar, por otro lado el plano de detalles de Estructura E03 establece para el caso del terraplén un detalle con altura a determinar sobre terreno natural , la consulta es : si este terraplén a fin de igualar los niveles de pisos terminados de toda la escuela deberá ejecutarse realizando una excavación de profundidad suficiente , para una vez ejecutado, los niveles de pisos sean todos coincidentes e iguales al existente en el sector del edificio a refaccionar.

Respuesta N°1 – Se deberá ejecutar una excavación de profundidad suficiente en aquellos sectores donde sea necesario para que los niveles de pisos terminados sean coincidentes con los niveles de proyecto.

Pregunta N° 2- Bajo Pisos de Playón, Patios Cívicos y Patio Técnico también se debe ejecutar terraplén.

Respuesta N°2 – Sí, se deberá ejecutar terraplén.

Pregunta N° 3 - En planos de instalaciones y memoria, no figura colocación de equipos de aire acondicionado en el S.U.M, se deberán colocar o no estos equipos en S.U.M

Respuesta N°3 – El presente proyecto no contempla equipos de aire acondicionado en el S.U.M.