



## PRESUPUESTO OFICIAL

ITEM	DESIGNACION	UNIDAD	CANT.	P.UNIT.	P. TOTAL
1	<b>Limpieza de Terreno</b>	Gl			
2	<b>Relleno y Compactación</b>	m3			
3	<b>Terraplén</b>	m2			
4	<b>Replanteo</b>	m2			
5	<b>Excavaciones</b>	m3			
6	<b>Hormigón Simple</b>				
	a) Hormigón de limpieza	m2			
	b) Carpeta h=5cm	m2			
	c) Hormigón cimientos	m3			
	d) Aislación contra salitre	m2			
7	<b>Hormigón Armado</b>				
	a) Hormigón Bases	m3			
	b) Vigas Arriostramiento	m3			
	c) Vigas de Fundación	m3			
	d) Vigas de Encadenado y Dinteles	m3			
	e) Columnas de Encadenado	m3			
	f) Columnas de Carga	m3			
	g) Vigas Sísmicas	m3			
	h) Vigas de Carga	m3			
	i) Losas	m3			
	j) Tabiques de Hormigón Armado	m3			
	k) Contrapisos h=10cm.	m2			
	l) Contrapisos terminación alisado h=10cm.	m2			
	m) Cordón de arrime	ml			
	n) Puentes de Acceso vehicular	m2			
8	<b>Capa Aisladora Horizontal y Vertical</b>	m2			
9	<b>Mampostería</b>				
	a) Ladrillón Armado 0,20 m esp.	m2			
	b) Ladrillón Armado 0,10 m esp.	m2			
	c) Ladrillon Armado 0,20m de esp. Celdas	m2			
10	<b>Revoques ( Interiores y Exteriores )</b>				
	a) Jaharro Común	m2			
	b) Jaharro Bajo Revestimiento	m2			
	c) Enlucido	m2			
	d) Alisado Impermeable	m2			
	e) Bolseado	m2			
11	<b>Cielorraso Aplicado a la Cal</b>	m2			
12	<b>Cubierta de Techo</b>	m2			



<b>13</b>	<b>Estructura y Cubierta Metálica</b>	Gl			
<b>14</b>	<b>Revestimientos</b>				
	a) Revestimientos Cerámicos	m2			
	b) Revestimiento plástico texturado	m2			
<b>15</b>	<b>Pisos</b>				
	a) Mosaico Granítico 30 X 30 cm	m2			
	b) Mosaico Granítico 15 x 15 cm	m2			
	c) Baldoson de Grancilla Lavada	m2			
	d) Adoquines de Hormigón	m2			
<b>16</b>	<b>Zócalos</b>				
	a) Graníticos	ml			
	b) De Hormigón Rehundido	ml			
<b>18</b>	<b>Umbrales</b>	ml			
<b>19</b>	<b>Antepechos de Concreto</b>	ml			
<b>20</b>	<b>Carpintería Madera</b>	Gl			
<b>21</b>	<b>Carpintería Metálica</b>	Gl			
<b>22</b>	<b>Vidrios</b>				
	a) Laminado 3+3 transparentes	m2			
	b) Laminado 3+3 traslúcido	m2			
	c) Laminado 5+5 traslúcido	m2			
<b>23</b>	<b>Espejos</b>	m2			
<b>24</b>	<b>Mesadas de Granito Natural</b>	m2			
<b>25</b>	<b>Tabiques de placa de yeso</b>	m2			
<b>26</b>	<b>Juntas de Dilatación</b>	m2			
<b>27</b>	<b>Canaletas y Rejillas</b>	ml			
<b>28</b>	<b>Pinturas</b>				
	a) Esmalte sintético satinado en muros	m2			
	b) Látex exterior en Muros linderos	m2			
	c) Látex interior en Cielorraso Aplicado	m2			
	d) Esmalte Sintético semimate en carpinterías, celdas y sanit. reclusos	m2			
	e) Esmalte Sintético brillante en carpinterías de madera	m2			
<b>29</b>	<b>Pérgola Metálica</b>	m2			
<b>30</b>	<b>Canteros y Escalera Acceso</b>	Gl			
<b>31</b>	<b>Señalética</b>	Gl			
<b>32</b>	<b>Parquización</b>	m2			
<b>33</b>	<b>Vereda Municipal</b>	m2			
<b>34</b>	<b>Instalación Sanitaria</b>	Gl			
<b>35</b>	<b>Instalación de Servicio Contra Incendio</b>	Gl			
<b>36</b>	<b>Instalación Eléctrica</b>	Gl			
<b>37</b>	<b>Limpieza Final de Obra</b>	Gl			



<b>SUB-TOTAL</b>		<b>\$.....</b>
<b>Sub- total:</b>	<b>\$</b>	<b>(1)</b>
Gastos Generales % de (1)	\$	(2)
Beneficios % de (1) + (2)	\$	
Sub-Total (3)	\$	(3)
Ingresos Brutos y Lote Hogar 2,4 % de (3)	\$	(4)
I.V.A 21% de (3)	\$	(5)
<b>TOTAL (3)+(4)+(5)</b>	<b>\$</b>	<b>18.450.000</b>

-----Asciende el presente Presupuesto Oficial a la suma de PESOS  
DIECIOCHO MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA MIL (\$ 18.450.000), IVA incluido.