

San Juan, 24 de Mayo de 2017

Ref.: Licitación Pública Nº 08/2017
Obra: Contratación del Servicio de
Mantenimiento del Área Verde y Sistema
De Riego de la Avda. de Circunvalación y
Acceso Sur.

Nota Aclaratoria N°5 para el Renglón 1 y Renglón 2

1) Las Certificaciones (sin Consulta)

Todas las certificaciones se realizarán de forma mensual, exceptuando el ítem N° 5 de Fertilización que se certificará solamente 4 meses al año, más precisamente en los meses de Agosto, Septiembre, Octubre y Febrero.

- Para Césped la fertilización se realizará en el mes de Agosto con Sulfato de Amonio (30 gr/m²) y en Octubre con 18-46-0 (40gr/m²). Se fertilizarán 10 Ha por aplicación.
- Para Árboles y Arbustos Ornamentales la fertilización se realizará en el mes de Septiembre con Sulfonitrato de Amonio y en el mes de Febrero con 15-15-15 (Triple 15). Las cantidades de cada fertilizante son de 500Kg por aplicación.

En árboles de 4 a 15 cm de diámetro, medidos a un metro del suelo, debe recibir de 100 a 400 gr de fertilizantes en cada aplicación. Los árboles de más de 15 cm de diámetro deben recibir de 400 gr a 1 Kg de abono por aplicación. (Aproximadamente 25 gr de fertilizante por cada cm de diámetro de tronco)

Para su constatación La Empresa deberá comunicar a la Inspección por escrito, y con un mínimo de tres días de antelación la aplicación de dichos fertilizantes.

2) En cuanto a la garantía de propuesta, en caso de seguro de caución, a nombre de quien se debe emitir el mismo?

El seguro de caución deberá estar emitido a nombre del Ministerio de Infraestructura y Servicios Públicos, Dirección Provincial de Espacios Verdes.

3) Se repondrán los metros especificados de manguera mensuales, independientemente de la época del año?

Si, se repondrán los metros mensuales especificados de mangueras. La cantidad de metros mensuales a reponer en el Renglón 1 serán de 7.500 y en el Renglón 2 serán de 1500.

4) Artículo N° 40 del pliego. VIGILANCIA Y ALUMBRADO DE OBRA:

Consulta: No queda claro el alcance de esta tarea. Mientras las instalaciones se encuentren seguras y funcionales, la vigilancia es una opción de la contratista? Se refiere a las estaciones de bombeo? O sobre el total de las hectáreas de la obra?

Se refiere a todos los componentes de la red de riego.

En las Especificaciones Técnicas Particulares para Renglón 1 y 2 en el ITEM N°11:

MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE RIEGO, en el párrafo de DESCRIPCIÓN dice:

DESCRIPCIÓN:

Incluye la limpieza y manutención y **protección** en lo funcional y estético tanto de los edificios de las estaciones de bombeo y todos sus componentes (bombas, instalaciones eléctricas y protecciones, filtros, válvulas, caudalímetros, **artefactos** de iluminación, carteles, etc.); puesta a punto de los turnados de riego, cañerías, mangueras de goteo **y de todos los componentes de la red de riego, incluidos los accesorios**, las cajas de válvulas y sus tapas.

- 5) **La documentación que se encuentra en la página web de la licitación se limita solo al Pliego de Bases y Condiciones, Planilla Oferta económica y circulares, pero no se encuentra a disposición el pliego de especificaciones técnicas particulares para su consulta. Por ejemplo no se describe cantidades ni tipo ni marca de manguera a reemplazar, ni cual es porcentaje de manguera instalada que necesita cambio inmediato, Tampoco hay descripción de cantidades de controladores y gabinetes a reemplazar. Por tal motivo solicitamos se nos provea de especificaciones técnicas que permitan justipreciar las obras que se licitan.**

En el presente pliego se encuentran las especificaciones correspondientes, con respecto a los controladores se aclaró previamente que el riego actualmente opera en forma manual tanto para el Renglón 1 como para el Renglón 2.

- 6) **En el ítem 9 del RENGLON 2 “Movilidad “, ¿hay que proveer una movilidad con chofer? Que luego se transferirá a la repartición.**

Para el Renglón 2 Ítem N°9 la contratista solo deberá proveer una camioneta con chofer con las características citadas en el presente pliego para que la Dirección Provincial De Espacios Verdes pueda realizar la Inspección de la obra.

- 7) **En el ítem 11 del RENGLON 2 “sistema de riego”. ¿hay que proveer una electrobomba de 75hp?**

La empresa contratista deberá realizar la compra y entrega a la Dirección de Espacios Verdes de una bomba de características similares a las instaladas en la Avenida de circunvalación. La inspección de obra ordenará el cambio o reposición de la bomba cuando crea conveniente. Las características de dicha bomba son: Electrobomba sumergible, Acero Inoxidable, refrigerada con agua para extraer un caudal efectivo $Q=140\text{m}^3/\text{h}$ o más a una $H=100\text{mca}$ equipada con motor de 75HP o características similares aprobado por la Inspección.

- 8) **Modificación Renglón 2 Ítem N° 9 por error de transcripción.**

ITEM N°9: MOVILIDAD

El que resulte contratista del **Renglón 2** deberá suministrar para el personal de Inspección, durante el plazo de ejecución del servicio la cantidad de 1 (una) camioneta pick up, de cuatro

puertas, de modelo no mayor a 2 años de antigüedad, de más de 2500 c.c. de cilindradas, equipada con aire acondicionado (frío/calor) y un chofer que la conduzca. Esta unidad deberá hallarse en todo momento en buenas condiciones de funcionamiento y en concordancia con los servicios que deban prestar.

El vehículo será de uso exclusivo de la Inspección, debiendo estar disponible en forma permanente para cuando esta lo solicite.

9) En el Art. N°13: Contenido del Sobre 1, inciso n), dice: “Constancia de inscripción vigente del Proponente en la actividad objeto de la licitación, emitida por la AFIP” Pregunta: ¿Cuál es la actividad en la que se debe encuadrar dicha licitación?

En AFIP La actividad puede ser 813000 (F-833) Servicios de jardinería y mantenimiento de espacios verdes, y/o 16190 (F-833) Servicios de apoyo agrícolas N.C.P.

En DGR, 0141900 Servicios agrícolas N.C.P.