



CARPINTERIA VENTANA



- Estructura: Bastidor caño cuadrado 50x50 e:3.2  
Chapas Metal Miniwave Color Tipo Hunter-Douglas o simil
- Pintura: Color a designar por Asesoría Arquitectónica  
2 manos de antioxido de difernte color  
2 manos de pintura o las que fueran necesarias




PORTON HALL-SUM



- Marco: Cajón, chapa D.D.Nº 18, c/ corte de pintura
- Hoja: Bastidor de chapa doblada DD Nº 18  
Hoja chapa DD Nº18 plegada punta de diamante interior con aislante termoacústico tipo PUR  
Guía de chapa doblada DD Nº 18
- Pintura: Color a designar por Asesoría Arquitectónica  
marcos metalicos 2 manos de antioxido de difernte color  
2 manos de pintura o las que fueran necesarias
- Hoja , 2 mano fijador con base blanca  
2 manos de pintura o las que fueran necesarias



VENTANA  
GUILLOTINA  
ADMINISTRACIÓN - HALL



- Premarco: Chapa D.D.Nº 16  
Marco: De aluminio línea módena con tapajunta perimetral  
Hoja: Hoja: Paño Móvil de abrir tipo guillotina, de alumino Línea Modena  
Paño fijo superior  
Vidrio: DVH con lámina de seguridad - 3+3 Int. - 9 - 4 Ext  
Herrajes: Mecanismo y accesorios para carpintería de Aluminio GIESSE o similar color a determinar  
A designar por Asesoría Arquitectónica  
Pintura: De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete  
Contravidrio: De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete  
Antepecho: Granito Natural color Gris mara. E=2cm. 40cm x 85cm

NOTA:

TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.  
SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN VERIFICAR LAS APERTURAS DE LAS CARPINTERÍAS, SI LLEVAN BISAGRAS A LA IZQUIERDA O A LA DERECHA SEGUN CORRESPONDA A CADA AMBIENTE.  
TODOS LOS MARCOS TENDRAN CORTE DE PINTURA.  
EL COLOR DE LA CARPINTERIA SERA DEFINIDO POR LA ASESORÍA ARQUITECTONICA.

**SAN JUAN**  
GOBIERNO

MINISTERIO DE  
INFRAESTRUCTURA  
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de  
ARQUITECTURA

Obra:  
**ESCUELA DE CINE**

Ubicación: Calle 25 de Mayo 1670 (o).  
Departamento Capital

Plano: **CARPINTERIA**

Proyecto	EXTERNO	<b>Fecha: Marzo 2017</b> Esc: 1 : 25
		<b>SUPERFICIE</b>  <b>Sup. Cubierta</b> 456,48 m2
		<b>Sup. Semi Cubierta</b> 115,68 m2
		<b>Sup. Total:</b> 572,16 m2
Sub - Jefe Dpto. Proyecto y Documentación		Plano Nº <b>8</b>
Jefe Dpto. Proyecto y Documentación	ARQ. LILIANA GALOVICHE	
Jefe Técnico	ARQ. JORGE ROLDÁN	
Director	ARQ. MARCELO YORNET	