



V1
1.50x0.85
VENTANA DE 1 HOJA
DE ABRIR
ADMINISTRACIÓN - SIMULADOR




Premarco: Chapa D.D. Nº 16
Marco: de aluminio línea moderna con tapajunta perimetral
Hoja: Paño Móvil de abrir a proyección, de aluminio Línea Moderna
Vidrio: DVH con lámina de seguridad - 3+3 Int. - 9 - 4 Ext
Herrajes: Mecanismo y accesorios para carpintería de Aluminio GIESSE o similar color a determinar
Pintura: A designar por Asesoría Arquitectónica
Contravidrio: De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete

V2
0.50x0.85
VENTANA DE 1 HOJA
DE ABRIR
SANITARIOS ADMINISTRACION Y PUBLICOS





Premarco: Chapa D.D. Nº 16
Marco: de aluminio línea moderna con tapajunta perimetral
Hoja: Paño Móvil de abrir a proyección, de aluminio Línea Moderna
Vidrio: DVH con lámina de seguridad - 3+3 Int. - 9 - 4 Ext
Herrajes: Mecanismo y accesorios para carpintería de Aluminio GIESSE o similar color a determinar
Pintura: A designar por Asesoría Arquitectónica
Contravidrio: De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete

V3
2.44 x 1.00
VENTANA DE 1 HOJA
DE ABRIR
NAVE PRINCIPAL - GALPON



Premarco: Chapa D.D. Nº 16
Marco: de aluminio línea moderna con tapajunta perimetral
Hoja: Paño Móvil de abrir a proyección, de aluminio Línea Moderna
Vidrio: DVH con lámina de seguridad - 3+3 Int. - 9 - 4 Ext
Herrajes: Mecanismo y accesorios para carpintería de Aluminio GIESSE o similar color a determinar
Pintura: A designar por Asesoría Arquitectónica
Contravidrio: De aluminio 10 x 10 mm, cortado a inglete

C1
2.50x4.63
2.50x1.58
CIERRE HALL DE ACCESO
PUERTA DOBLE DE ABRIR



Marco: Chapa D.D. Nº 16
Hoja: Bastidor de Chapa D.D. Nº 18
Chapas Metal Miniwave Color Tipo Hunter-Douglas o simil
Herrajes: 3 pomelas de hierro pulido,
Barral Antipánico con picaporte y cerradura
Pintura: Color a designar por Asesoría Arquitectónica
marcos metalicos 2 manos de antioxido de difernete color
2 manos de pintura o las que fueran necesarias
Hoja puerta, 2 mano fijador con base blanca
2 manos de pintura o las que fueran necesarias

NOTA:
TODAS LAS MEDIDAS SERAN VERIFICADAS EN OBRA.
SE TENDRÁ ESPECIAL CUIDADO EN VERIFICAR LAS APERTURAS
DE LAS CARPINTERÍAS, SI LLEVAN BISAGRAS A LA IZQUIERDA O A
LA DERECHA SEGUN CORRESPONDA A CADA AMBIENTE.
TODOS LOS MARCOS TENDRAN CORTE DE PINTURA.
EL COLOR DE LA CARPINTERIA SERA DEFINIDO POR LA
ASESORÍA ARQUITECTÓNICA.

**SAN JUAN
GOBIERNO**

MINISTERIO DE
INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS

Dirección de
ARQUITECTURA

Obra:
ESCUELA DE CINE

Ubicación: Calle 25 de Mayo 1670 (o).
Departamento Capital

Plano: **CARPINTERIA**

Proyecto	EXTERNO	Fecha: Marzo 2017 Esc. 1: 100 - 1:25
		SUPERFICIE
		Sup. Cubierta 456,48 m ²
		Sup. Semi Cubierta 115,68 m ²
		Sup. Total: 572,16 m ²
Sub - Jefe Dpto. Proyecto y Documentación		Plano Nº
Jefe Dpto. Proyecto y Documentación	ARQ. LILIANA GALOVICHE	6
Jefe Técnico	ARQ. JORGE ROLDÁN	
Director	ARQ. MARCELO YORNET	