



Detalle de Tareas de Demolición e intervención:

- 1) Retiro de puerta, pisos, artefactos de baño e instalación sanitaria de los mismos.
- 2) Retiro de puerta, llenado de vano con mampostería de ladrillón, colocación de ventana de ventilación.
- 3) Demolición de paños de muros y columnas de enmarcado.
- Refuerzo estructural, en el caso de ser necesario.
- 4) Demolición de Pisos existentes.
- Nivelación de piso hasta a llegar a nivel de proyecto.
- Retiro de mampara vertical, cubierta de policarbonato, bacha y mesada de patio.
- Retiro y cegado de instalaciones sanitarias.
- 5) Retiro y reemplazo de escalera.
- 6) Apertura de vano para posterior colocación de ventana (Ver proyecto).
- 7) Reemplazo de Tabique tipo "durlock" para propiciar nuevo con aberturas propuestas en proyecto: desmontaje (existente) y posterior montaje (nuevo).
- 8) Demolición de muro y retiro de ventana para generar abertura que comunique con ampliación.
- 9) Limpieza y lavado de cara interior de muro (piedra laja) para retirar pintura y recuperar piedra original.
- 10) Demolición y desmontaje de cierre de fachada frontal sobre línea municipal para su posterior reemplazo.
- 11) Demolición de Contrapiso existente. Para su posterior nivelación respecto a niveles propuestos en proyecto.



GOBIERNO DE
SAN JUAN



MINISTERIO DE
**INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS**



Secretaría de
OBRAS PÚBLICAS



Dirección de
**Mantenimiento y
Obras Menores**

OBRA: **ASOCIACIÓN CULTURAL SANMARTINIANA**

PLANO: **PLANO DE RELEVAMIENTO**

PLANO N°:
01

ESCALA:
1:100

FECHA:
Mayo/2018