



INSTITUTO PROVINCIAL  
DE LA VIVIENDA  
SAN JUAN

002421

**LICITACIÓN PÚBLICA N° 03 / 2.019**  
**Obra: B° San Cayetano**  
**72 Viviendas - Dpto. Chimbas**

**Expediente N° 501 – 002133 – 2019**

### **NOTA ACLARATORIA N°1**

- 1) En planos de carpinterías correspondientes a Prototipos A - D 17, se deberá omitir el texto Nota donde se hace referencia a Resolución Reglamentaria IPV N°132.
- 2) En planillas de locales correspondientes a Prototipos A - D 17, sector interior, muros para dormitorios 1 y 2, pasillo,

**Donde dice:**

“Ladrillón cerámico macizo de sogá, panderete armado y tabique de yeso de 0.10 m en un dormitorio. ( S/ plano)”.

**Deberá decir:**

“Ladrillón cerámico macizo de sogá y tabique de yeso de 0.10 m. (S/ plano)”.

- 3) En planillas de locales correspondientes a Prototipos A - D 17, sector interior, muros para baño,

**Donde dice:**

“Ladrillón cerámico macizo de sogá y panderete armado. (S/ plano)”.

**Deberá decir:**

“Ladrillón cerámico macizo de sogá y tabique de yeso de 0.10 m. (S/ plano)”.

- 4) En planillas de locales correspondientes a Prototipos A - D 17, observaciones generales, cerco divisorio,

**Donde dice:**

“Marcado de vértices en postes prefabricados de Hormigón de 0.10 x 0.10 y a h= 1.60 m, libre 1.20 m sobre el nivel el terreno”.

**Deberá decir:**

“Marcado de vértices en postes prefabricados de Hormigón de 0.10 x 0.10 y a h= 1.60 m, libre sobre el nivel el terreno”.

Arq. JUAN PABLO NOTARIO  
DIRECTOR  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA

5) En el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Art. N° 6 Muros, mampuestos,

**Donde dice:**

“Los mampuestos a usar serán de ladrillones cerámicos macizos clase B, asentados con mortero de resistencia normal 1:1:5 (cemento- cal – arena) en las hiladas sin armar. Los muros de 0,23m de espesor, incluidos los revoques, se ejecutarán a soga armados de columna a columna con 2 Ø 6, cada cinco hiladas con ganchos de Ø 6 cada 30cm.; asentados en mortero 1:2 (cemento- arena) y los muros interiores de 0,12m incluidos los revoques, se ejecutarán de ladrillón de panderete armados de columna a columna con 2 Ø 6, cada 40cm de altura (dos hiladas) con ganchos de Ø 6 cada 30cm. por metro.

Los mismos serán de dimensiones constantes, cocción y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenarán para su ejecución, por partidas de manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en un mismo paramento”.

**Deberá decir:**

“Los mampuestos a usar serán de ladrillones cerámicos macizos clase B, asentados con mortero de resistencia normal 1:1:5 (cemento- cal – arena) en las hiladas sin armar. Los muros de 0,23m de espesor, incluidos los revoques, se ejecutarán a soga y los muros interiores de 0,12m incluidos los revoques, se ejecutarán de ladrillón de panderete armados de columna a columna con 2 Ø 6, cada 40cm de altura (dos hiladas) con ganchos de Ø 6 cada 30cm. por metro, , asentados con mortero 1:2 (cemento arena). Los mismos serán de dimensiones constantes, cocción y color regular, aristas vivas y planas que al golpe tengan un sonido campanil. Se ordenarán para su ejecución, por partidas de manera de no producir saltos de color, texturas o dimensiones en un mismo paramento”.

6) En el pliego de Especificaciones Técnicas Particulares, Art. N° 9 Cubierta de Techo sobre Losas,

**Donde dice:**


“Los desagües pluviales se realizará por medio de un embudo de PVC 20x20m descargando a caño de PVC de 110 mm de diámetro en techo de rollizos y 2 gárgolas de hormigón premoldeado de 50 cm de largo, en losas cerámicas”.

**Deberá decir:**

“Los desagües pluviales se realizará por medio de un embudo de PVC 20x20m descargando a caño de PVC de 110 mm de diámetro y 1 gárgola de hormigón premoldeado de 50 cm de largo”.

---

San Juan, 16 de Mayo del 2019



Arq. JUAN PABLO NOTARIO  
DIRECTOR  
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA