

Respuestas a consultas N° 6

Licitación Pública N°12/19 “Construcción de la Escuela Agrotécnica de Pocito (primera etapa) - Dto. Pocito

- 1) ¿Los portones de acceso se refieren a los que deben instalarse en el acceso principal y los dos secundarios al edificio o a los que están esquematizados en el plano AP-Conjunto?

Si la respuesta corresponde a la última opción:

¿Se podría adjuntar detalle constructivo de portón y amurado del mismo?

Respuesta a consulta N° 1:

Los portones son los que indican el plano AP-Conjunto. Se adjunta Plano PC-DCM-04

- 2) Terraplenes, rellenos y compactación: Al comparar los niveles indicados en el plano AD, con los niveles del AP, existe un relleno importante para lograr llegar al nivel. ¿Debemos ejecutar este relleno dentro de la impronta que se encuentra en el plano AP, o en el plano AP_Conjunto que mandaron en la aclaratoria?

Respuesta a consulta N° 2:

Se realizarán los trabajos consultados solo en el sector a intervenir.

- 3) En el ítem 6-2-5 Piso de Vereda Municipal se establece en el pliego que se deberá referir a Plano de Arquitectura AP, pero en el mismo no figuran las veredas municipales. Mientras que en el Plano AP - Conjunto figura la vereda municipal pero en todo el perímetro del terreno. Se solicita indicar que se deberá tomar en cuenta para computar dichas superficies ya que no está claro.

Respuesta a consulta N° 3:

Ver respuesta a consultas N° 5, respuesta 24.

- 4) En Plano AP solo se indica la ubicación de las especies arbóreas, pero no su tipo o especie. ¿Puede entregarse el listado y cantidad de especies arbóreas a colocar?

Respuesta a consulta N° 4:

Se adjunta Plano AP_Conjunto con el detalle de cantidades y especies de árboles.

- 5) Se solicita mayores detalles técnicos del tanque de GLP, si el mismo va enterrado o sobre el nivel del terreno natural.

Respuesta a consulta N° 5:

Se aclara que el Tanque GLP indicado en el plano IG se colocara sobre el nivel de terreno y **no enterrado**, se deberá tener en cuenta el ítem 13.5.2

- 6) En algunos de los planos (Vista Oeste, Estructura) aparece un "Parasol Metálico", pero no hay ítem ni detalle del mismo.

Se lo podría haber incluido en el ítem 24.3 Pérgolas, pero, en una respuesta anterior se indicó que no existían pergolados y que ese ítem debía ir con valor 0.

¿el parasol metálico debe ser ejecutado?

¿en qué ítem debería considerarse?

Respuesta a consulta N° 6:

Ver respuesta a Consultas N° 5, respuesta 21.

Los parasoles metálicos deben ser cotizados en el ítem 24.3.

Ver detalle en plano E_03

- 7) Podría indicar que tramos de vereda municipal, según el ítem 6.2.5, deberán construirse a nuevos y cual debiera ser el ancho de los mismos.

Respuesta a consulta N° 7:

Ver respuesta a consultas N° 5, respuesta 24.

- 8) En aquellos locales que llevan como piso H° simple u H° Armado, este debiera construirse sobre el contrapiso correspondiente sumando los dos espesores?, o el contrapiso también será el piso terminado?

Respuesta a consulta N° 8:

Ver respuesta a consultas N° 5, respuesta 23 .

- 9) Carpinterías:Rejas:

En pliego de especificaciones técnicas particulares, en el punto 10.1.4 dice: "Se ejecutarán solo en los portones de acceso, según indica Plano de Carpintería, debiendo estos materiales ser de primera calidad, libres de oxidaciones y defectos de cualquier índole."

Y en plano de carpinterías (PC-DCM) dice:

"TODAS LAS ABERTURAS (PUERTAS Y VENTANAS EXTERNAS) INCLUIRÁN REJAS"

Consultas:

a) No hemos encontrado detalle de portones de acceso

b) Rejas: deben computarse o no?

c) En caso de tener que computar las rejas, es el detalle adjunto indicado en plano "PC-DCM-02" el que corresponde?

Respuesta a consulta N° 9:

Ver respuesta a consultas N° 6, respuesta 1

- 10) EN EL PLANO IS-01 FIGURA EL DESARROLLO DE LA CLOACA CONECTÁNDOSE POR AVENIDA UÑAC, PERO LA FACTIBILIDAD OTORGADA POR OSSE - ARTICULO 1º, DICE QUE SE DEBE CONECTAR A LA RED QUE SE DESARROLA POR CALLE 14, QUE SE DEBE COTIZAR? COMO ESTA EL PLANO O SE CONTEMPLA LA CONEXION POR CALLE 14, MODIFICANDO EL PROYECTO

Respuesta a consulta Nº 10:

Remitirse a Notas Plano IS_01

- 11) MEMORIA TECNICA Y DESCRIPTIVA

...”La cubierta de las circulaciones, comedor, hall y SUM está proyectada con estructura metálica de cerchas de caño estructural, correas de caño y *paneles conformados en fábrica, compuesta en su parte inferior por una chapa trapezoidal galvanizada BWG 24 pre pintada color blanca, en su parte intermedia, la aislación térmica se efectuará con lana de roca de 50 mm de espesor (según especificaciones del proveedor) y en la parte superior chapa galvanizada BWG 24 trapezoidal pre pintada color gris grafito,...*”

8.2. Cubiertas Metálicas y Estructuras (incluidas aislaciones).

...”Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un *panel conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal ídem a la existente, con aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor...*”

ESPECIFICACIONES TECNICAS PARTICULARES

Según Punto 8.2. Cubiertas Metálicas (incluidas aislaciones).

...”Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un *panel conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24 trapezoidal ídem a la existente, con aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor...*”

Respuesta a consulta Nº 11:

Se deberá considerar para cotizar lo indicado en el punto 8.2. de las ETP.

“Se deberá tener en cuenta lo especificado en el ítem 3.2. Estructura Metálica del presente pliego y en Planos de Estructura.

Se ejecutará una estructura resistente de vigas y correas metálicas, sobre las que descansará un panel conformado en fábrica de chapa galvanizada prepintada BGW 24, con aislación térmica de PUR de 50 mm de espesor.

La vinculación de paneles entre si se efectuará mediante agrafado mecánico. La sujeción de la cubierta a la estructura será mediante ganchos ó clips, sin perforaciones. La cubierta tendrá el largo necesario para cubrir cada agua de techo sin empalmes ni superposiciones de ningún tipo”.

- 12) En los Criterios de Evaluacion y Antecedentes de la Oferta de las ETG indica que el Plan de Trabajo debera ser desarrollado en etapas según se indica en la Memoria Descriptiva y Plano AE, sin embargo nada se indica al respecto y el plano AE no forma parte del pliego.

Respuesta a consulta Nº 12:

Se aclara que para el presente pliego la construcción se realizará en una sola etapa que debe estar reflejado en el plan de trabajos y es por este motivo que el pliego no incluye el plano AE.

- 13) Item 6-2-5 Vereda Municipal: Se debe cotizar la vereda Municipal indicada en Plano AP tal cual indica el pliego. La misma tiene una longitud de 332ml sobre la Av. Uñac y de 268ml sobre Calle 14. Es correcto ejecutar la vereda en toda la longitud del predio, o va mas alla de los limites de este?

Respuesta a consulta N° 13:

Ver respuesta a Consultas N° 5, respuesta N° 24.