

LICITACIÓN PÚBLICA N°01/21.

Expediente N° 508-000264-21

“Electrificación Rural para Puesteros de la Comunidad Huarpe Aguas Verdes – Dpto. Sarmiento”

CIRCULAR ACLARATORIA N° 1

La DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS hace entrega de la siguiente circular aclaratoria al Pliego:

1.

CAPITULO III

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
PARTICULARES PROYECTO - CARACTERÍSTICAS DE
LA OBRA**

a) **ARTICULO 9: FORMULARIO DE LA PROPUESTA**

Donde dice...

Planilla Alternativa N°1:

COMITENTE:	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
OBRA:	"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes – Dpto. Sarmiento"
UBICACION:	Departamento de Sarmiento
LICITACIÓN N°:	01/20
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	
ANTIPO FINANCIERO/ACOPIO:	30%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	240 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	
MONTO DE LA OFERTA:	\$

COMPUTO Y PRESUPUESTO							
RUBRO ITEM	DESIGNACION	UNL	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replantes	Ci	1,00				
2	Equipo para inspección	Ci	1,00				
3	Estructura "A" Alimentación trifásica en 33 KV con cruceta	Cjo	268,00				
4	Estructura "T" Arcoque/Terminal 33KV	Cjo	1,00				
5	Estructura "G" rompetraso trifásico 13,2kv con 2 rindas e fiche	Cjo	268,00				
6	Conexión aérea clásica trifásica de MT	Cjo	11,00				
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV - con cruceta	Cjo	65,00				
8	Cable de suministro desnudo de 120 mm²	m	4,00				
9	Cable de suministro desnudo de 70 mm²	m	68,00				
10	Cable de suministro desnudo de 35 mm²	m	22630,00				
11	Poste escallopt/mastera de 12 metros	Pza	47490,00				
12	Columna de HP A° de 12 metros - R 1200 daN	Pza	19180,00				
13	Columna de HP A° de 12 metros - R 1800 daN	Pza	268,00				
14	Dobles estructura con columna de HP A° de 12 metros - R 1200 daN y vinculos	Cjo	102,00				
15	Puesta a tierra de servicio con malla 4x4	Cjo	8,00				
16	Estructura de tipo XS 33KV (Noi)	Cjo	96,00				
17	SETA CH 280 con transformador de 10KVA 33 KV	Cjo	148,00				
TOTAL COSTO							
TOTAL OFERTA						\$	-


1- COSTO COSTO	\$	-
2- COSTO FINANCIERO 0 % de (1)	\$	-
3- COSTO OBRA (1 + 2)	\$	-
4- GASTOS GENERALES 0 % de (3)	\$	-
5- BENEFICIOS 0 % de (3)	\$	-
6 SUB TOTAL (3 + 4 + 5)	\$	-
7- INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de (6)	\$	-
8- IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (6)	\$	-
TOTAL OFERTA	\$	-

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

Debe decir...

Planilla Alternativa N°1:

COMITENTE :	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS						
OBRA :	"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes – Dpto. Sarmiento"						
UBICACION:	Departamento de Sarmiento						
LICITACIÓN N°:	01/20						
EXPEDIENTE N°:							
PRESUPUESTO OFICIAL:							
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:	30%						
FECHA APERTURA LICITACIÓN:							
PLAZO DE OBRA:	240 días corridos						
EMPRESA CONSTRUCTORA:							
MONTO DE LA OFERTA:	\$ -						
COMPUTO Y PRESUPUESTO							
RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Gl	1,00				
2	Esquipo para inspección	Gl	1,00				
3	Estructura "A" Alineación Trifásica en 33 KV con cruceta	Cjto	289,00				
4	Estructura "T" Araque/Terminal 33KV	Cjto	11,00				
5	Estructura "G" rompitramo trifásico 13,2kv con 2 riendas a ficha	Cjto	65,00				
6	Conexión aérea clásica trifásica de MT	Cjto	4,00				
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV - con cruceta	Cjto	58,00				
8	Cable de aluminio desnudo de 120 mm²	m	22650,00				
9	Cable de aluminio desnudo de 70 mm²	m	47480,00				
10	Cable de aluminio desnudo de 35 mm²	m	19160,00				
11	Poste eucalipto/madera de 12 metros	Pza	289,00				
12	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1200 daN	Pza	102,00				
13	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1800 daN	Pza	8,00				
14	Dobles estructura con columnas de Hº Aº de 12 metros - R 1200 daN y vínculos	Cjto	36,00				
15	Puesa a tierra de servicio con malla 4x4	Cjto	146,00				
16	Estructura de Secc XS 33KV (N/c)	Cjto	8,00				
17	SETA CN 290 con transformador de 10KVA 33 KV	Cjto	8,00				
TOTAL COSTO						TOTAL OFERTA	\$ -
1-	COSTO COSTO					\$ -	
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de (1)					\$ -	
3-	COSTO OBRA (1 + 2)					\$ -	
4-	GASTOS GENERALES 0 % de (3)					\$ -	
5-	BENEFICIOS 0 % de (3)					\$ -	
6	SUB TOTAL (3 + 4 + 5)					\$ -	
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de (6)		2,40%			\$ -	
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (6)		21,00%			\$ -	
TOTAL OFERTA						\$ -	
El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100							


Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER
 JEFE UNIDAD PLANIFICACIÓN Y
 PROYECTOS ENERGÉTICOS
 DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS