

**LICITACIÓN PÚBLICA N°01/21.**

**Expediente N° 508-000264-21**

**“Electrificación Rural para Puesteros de la Comunidad Huarpe Aguas  
Verdes – Dpto. Sarmiento”**

**CIRCULAR ACLARATORIA N° 2**

La DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS hace entrega de la siguiente circular aclaratoria al Pliego:

**1. CAPITULO III**

**PLIEGO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS  
PARTICULARES PROYECTO - CARACTERÍSTICAS DE  
LA OBRA**

**1.1.1.- Memoria Técnica Descriptiva.**

**3.4.- SECCIÓN 4 – CONDUCTORES**

**Donde dice:** conductor de aluminio.

**Debe decir:** conductor de aleación de aluminio.

**ARTICULO 9: FORMULARIO DE LA PROPUESTA**

**Donde dice:** cable de aluminio.

**Debe decir:** cable de aleación de aluminio.

### ARTICULO 9: FORMULARIO DE LA PROPUESTA

**Donde dice:**

**Planilla Alternativa N°1:**

<b>COMITENTE :</b>	<b>DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGETICOS</b>		
<b>OBRA :</b>	<b>"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes – Dpto. Sarmiento"</b>		
<b>UBICACION:</b>	<b>Departamento de Sarmiento</b>		
<b>LICITACIÓN N°:</b>	01/20		
<b>EXPEDIENTE N°:</b>			
<b>PRESUPUESTO OFICIAL:</b>			
<b>ANTICIPO FINANCIERO/ACÓPIO:</b>	30%		
<b>FECHA APERTURA LICITACIÓN:</b>			
<b>PLAZO DE OBRA:</b>	240 días corridos		
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>			
<b>MONTO DE LA OFERTA:</b>	\$		

COMPUTO Y PRESUPUESTO								
RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM	
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	GI	1,00					
2	Equipo para inspección	GI	1,00					
3	Estructura "A" Alineación Trifásica en 33 KV con cruceta	Cjto	269,00					
4	Estructura "T" Arance/Terminat 33KV	Cjto	11,00					
5	Estructura "G" rompetramo trifasico 13,2kv con 2 riendas a fecha	Cjto	65,00					
6	Conexión aérea clasica trifásica de MT	Cjto	4,00					
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV - con cruceta	Cjto	58,00					
8	Cable de aluminio desnudo de 120 mm²	m	22850,00					
9	Cable de aluminio desnudo de 70 mm²	m	47490,00					
10	Cable de aluminio desnudo de 35 mm²	m	19160,00					
11	Poste eucalipta/madera de 12 metros	Pza	289,00					
12	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1200 daN	Pza	102,00					
13	Columna de Hº Aº de 12 metros - R 1800 daN	Pza	8,00					
14	Dobles estructura con columnas de Hº Aº de 12 metros - R 1200 daN y vínculos	Cjto	36,00					
15	Puesa a tierra de servicio con malla 4x4	Cjto	146,00					
16	Estructura de Secc 3S 33KV (No/c)	Cjto	8,00					
17	SETA CN 280 con transformador de 10KVA 33 KV	Cjto	8,00					
<b>TOTAL COSTO</b>							<b>TOTAL OFERTA \$</b>	<b>-</b>

1-	COSTO COSTO		\$	-
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 )		\$	-
3-	COSTO OBRA ( 1 + 2 )		\$	-
4-	GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 )		\$	-
5-	BENEFICIOS 0 % de ( 3 )		\$	-
6	SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )		\$	-
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 )	2,40%	\$	-
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 )	21,00%	\$	-

<b>TOTAL OFERTA</b>	\$	-
---------------------	----	---

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

**Donde dice:**

**Planilla Alternativa N°2:**

COMITENTE :	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
OBRA :	"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes - Dpto. Sarmiento"
UBICACION:	Departamento de Sarmiento
LICITACIÓN N°:	01/20
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:	30%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	240 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	
MONTO DE LA OFERTA:	\$

**COMPUTO Y PRESUPUESTO**

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	GI	1,00				
2	Equipos para inspección	GI	1,00				
3	Estructura "ACOMIP" Alineación Trifásica en 33 KV para línea compacta	Cpo	289,00				
4	Estructura "TCOMIP" Anaque/Terminal 33KV para línea compacta	Cpo	11,00				
5	Estructura "GCOMIP" rompedor trifásico 33kv para línea compacta	Cpo	65,00				
6	Conexión aérea trifásica de MT para línea compacta	Cpo	4,00				
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV	Cpo	58,00				
8	Cable de aluminio protegido PVC de 120 mm <sup>2</sup>	m	23650,00				
9	Cable de aluminio protegido PVC de 70 mm <sup>2</sup>	m	47490,00				
10	Cable de aluminio Protegido PVC de 35 mm <sup>2</sup>	m	19160,00				
11	Cable de acero de 50mm <sup>2</sup>	m	29776,00				
12	Poste eucalipto/madera de 12 metros	Pza	289,00				
13	Columna de H <sup>3</sup> A <sup>3</sup> de 12 metros - R 1200 daN	Pza	102,00				
14	Columna de H <sup>3</sup> A <sup>3</sup> de 12 metros - R 1800 daN	Pza	8,00				
15	Dobles estructura con columnas de H <sup>3</sup> A <sup>3</sup> de 12 metros - R 1200 daN y vínculos	Cpo	36,00				
16	Puesta a tierra de servicio con mata -x4	Cpo	102,00				
17	Espaciador polimérico para línea compacta	Cpo	8,00				
18	Estructura de Sece XS 33KV (2/e)	Cpo	36,00				
19	SETA CN 200 con transformador de 10KVA 33 KV	Cpo	146,00				

TOTAL COSTO

TOTAL OFERTA \$

1-	COSTO COSTO		\$	-
2-	COSTO FINANCIERO 0% de ( 1 )		\$	-
3-	COSTO OBRA ( 1 + 2 )		\$	-
4-	GASTOS GENERALES 0% de ( 3 )		\$	-
5-	BENEFICIOS 0% de ( 3 )		\$	-
6	SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )		\$	-
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 )	2,40%	\$	-
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 )	21,00%	\$	-

TOTAL OFERTA

\$

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

**Debe decir:**

**Planilla Alternativa N°1:**

COMITENTE :	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS
OBRA :	"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes - Dpto. Sarmiento"
UBICACION:	Departamento de Sarmiento
LICITACIÓN N°:	01/20
EXPEDIENTE N°:	
PRESUPUESTO OFICIAL:	
ANTICIPO FINANCIERO/ACOPPIO:	30%
FECHA APERTURA LICITACIÓN:	
PLAZO DE OBRA:	240 días corridos
EMPRESA CONSTRUCTORA:	
MONTO DE LA OFERTA:	\$ -

**COMPUTO Y PRESUPUESTO**

RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Gl	1,00				
2	Equipo para inspección	Gl	1,00				
3	Estructura "A" Alineación Trifásica en 33 KV con cruceta	Cjto	391,00				
4	Estructura "T" Aranque/Terminal 33KV	Cjto	9,00				
5	Estructura "G" rompetramo trifásico 33kv	Cjto	64,00				
6	Conexión aérea clásica trifásica de MT	Cjto	4,00				
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV - con cruceta	Cjto	56,00				
8	Cable de atación aluminio desnudo de 120 mm²	m	22650,00				
9	Cable de atación aluminio desnudo de 70 mm²	m	47490,00				
10	Cable de atación aluminio desnudo de 35 mm²	m	19160,00				
11	Poste eucalipto/madera de 12 metros	Pza	289,00				
12	Columna de H° A° de 12 metros - R 1200 daN	Pza	102,00				
13	Columna de H° A° de 12 metros - R 1800 daN	Pza	8,00				
14	Dobles estructura con columnas de H° A° de 12 metros - R 1200 daN y vínculos	Cjto	65,00				
15	Puesa a tierra de servicio	Cjto	175,00				
16	Estructura de Secc XS 33KV (No/c)	Cjto	6,00				
17	SETA CN 280 con transformador de 10KVA 33 KV	Cjto	8,00				

TOTAL COSTO

TOTAL OFERTA

\$ -

1-	COSTO COSTO	\$ -
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 )	\$ -
3-	COSTO OBRA ( 1 + 2 )	\$ -
4-	GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 )	\$ -
5-	BENEFICIOS 0 % de ( 3 )	\$ -
6	SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )	\$ -
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 )	\$ -
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 )	\$ -

**TOTAL OFERTA**


\$ -

El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100

**Debe decir:**

**Planilla Alternativa N°2:**

<b>COMITENTE :</b>	DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS						
<b>OBRA :</b>	"Electrificación Rural para Puesteros de Producción Caprina de Comunidad Huarpe Aguas Verdes - Dpto. Sarmiento"						
<b>UBICACION:</b>	Departamento de Sarmiento						
<b>LICITACIÓN N°:</b>	01/20						
<b>EXPEDIENTE N°:</b>							
<b>PRESUPUESTO OFICIAL:</b>							
<b>ANTICIPO FINANCIERO/ACOPIO:</b>	30%						
<b>FECHA APERTURA LICITACIÓN:</b>							
<b>PLAZO DE OBRA:</b>	240 días corridos						
<b>EMPRESA CONSTRUCTORA:</b>							
<b>MONTO DE LA OFERTA:</b>	S -						
<b>COMPUTO Y PRESUPUESTO</b>							
RUBRO ITEM	DESIGNACION	UN.	CANT.	COSTOS UNITARIO	PRECIO UNITARIO	PRECIO TOTAL DEL ITEM	PORCENTAJE INCIDENCIA DEL ITEM
1	Proyecto Ejecutivo y Replanteo	Gl	1,00				
2	Equipos para inspección	Gl	1,00				
3	Estructura "ACOMP" Alineación Trifásica en 33 KV para línea compacta	Cjto	301,00				
4	Estructura "TICOMP" Aranque/Terminal 33KV para línea compacta	Cjto	9,00				
5	Estructura "GCOMP" rompetramo trifásico 33kv para línea compacta	Cjto	64,00				
6	Conexión aérea trifásica de MT para línea compacta	Cjto	4,00				
7	Estructura Descargadores de Protección en 33 KV	Cjto	58,00				
8	Cable de aleación aluminio protegido PVC de 120 mm <sup>2</sup>	m	22650,00				
9	Cable de aleación aluminio protegido PVC de 70 mm <sup>2</sup>	m	47460,00				
10	Cable de aleación aluminio Protegido PVC de 35 mm <sup>2</sup>	m	19160,00				
11	Cable de acero de 50mm <sup>2</sup>	m	29770,00				
12	Poste eucalipto/madera de 12 metros	Pza	289,00				
13	Columna de H° A° de 12 metros - R 1200 daN	Pza	102,00				
14	Columna de H° A° de 12 metros - R 1800 daN	Pza	6,00				
15	Dobles estructura con columnas de H° A° de 12 metros - R 1200 daN y vínculos	Cjto	85,00				
16	Puesta a tierra de servicio	Cjto	175,00				
17	Espaciador polimerica para línea compacta	Cjto	5980,00				
18	Estructura de Secc XS 33KV (N/c)	Cjto	6,00				
19	SETA CN 280 con transformador de 10KVA 33 KV	Cjto	8,00				
<b>TOTAL COSTO</b>					<b>TOTAL OFERTA</b>	S -	
1-	COSTO COSTO					S -	
2-	COSTO FINANCIERO 0 % de ( 1 )					S -	
3-	COSTO OBRA ( 1 + 2 )					S -	
4-	GASTOS GENERALES 0 % de ( 3 )					S -	
5-	BENEFICIOS 0 % de ( 3 )					S -	
6	SUB TOTAL ( 3 + 4 + 5 )					S -	
7-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR 2,4 % de ( 6 )		2.40%			S -	
8-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de ( 6 )		21.00%			S -	
<b>TOTAL OFERTA</b>						S -	
El presente presupuesto asciende a la suma de: CERO PESOS CON 00/100							

  
Mg. Ing. JORGE EDUARDO PELLICER  
JEFE A/C UNIDAD OBRAS ENERGÉTICAS  
DIRECCIÓN DE RECURSOS ENERGÉTICOS

