



INSTITUTO PROVINCIAL
DE LA VIVIENDA
SAN JUAN

LICITACIÓN PÚBLICA N° 11 / 2.018
Obra: B° Bicentenario de Angaco
102 Viviendas - Dpto. ANGACO

Expediente N° 501 – 004073 – 2018

NOTA ACLARATORIA N°1

Obra Nexo de Cloacas:

Se adjunta detalle del cómputo para tomar como referencia en la cotización de la oferta de la obra de licitación.

COMPUTO Y PRESUPUESTO							
INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - OBRAS COMPLEMENTARIAS - NEXO							
INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOCUMENTACIÓN FINAL DE OBRA - OBRAS COMPLEMENTARIAS - NEXO				INFRA			
D	OBRAS COMPLEMENTARIAS Y NEXOS (RED COLECTORA DE LÍQUIDOS CLOACALES)						
1	Provisión, acarreo y colocación de Estación de Bombeo estandar	gl	1,00				
2	Obras Nexo - Cañería de Impulsión CPVC k 10 ø200 mm	m	199,00				
3	Obras Nexo - Cañería de Impulsión CPVC k 10 ø110 mm	m	450,00				
4	Obras Nexo - Red de cloacas - Excavación de zanjas para inst. cañerías, sin depresión de napa	m3	1292,61				
5	Obras Nexo - Red de cloacas - Paquete Estructural	m3	356,95				
6	Obras Nexo - Red de cloacas - Relleno superior	m3	585,10				
7	Obras Nexo - Red de cloacas - Base y Sub Base	m3	137,91				
8	Obras Nexo - Red de cloacas - Provisión, acarreo y coloc. materiales p/la ejecución de Bocas de Registros s/calle, incl. tapa de HF, etc.	u	4,00				
TOTAL COSTO INFRA				\$	-	TOTAL INFRA	
1-	COSTO OFERTA (1)			\$	-		
2-	GASTOS GENERALES 15 % de (1)		15,00%	\$	-		
3-	BENEFICIOS 10 % de (1 + 2)		10,00%	\$	-		
4-	SUB TOTAL (4)			\$	-		
5-	INGRESOS BRUTOS Y LOTE HOGAR' 2,4 % de (4)		2,40%	\$	-		
6-	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 21 % de (4)		21,00%	\$	-		
INFRAESTRUCTURA - URBANIZACIÓN - DOC. DE OBRA - OBRAS COMPL. - NEXO TOTAL (4 + 5 + 6)				\$	-		
MONTO TOTAL DE OBRA						\$	-
							#1DIV/01


El presente presupuesto asciende a la suma de Pesos: CERO CON 00/100.-

Importante:

Los cómputos son indicativos.

Los proponentes deberán verificar los cómputos oficiales.


Sr. Juan Pablo Notario
INTERVENTOR
INSTITUTO PROVINCIAL DE LA VIVIENDA


Arq. ELIANA E. CUELLO
Jefa Dpto. Planificación
Proyectos e Investigación
I.P.V.
San Juan, 9 de Noviembre del 2018