Respuesta a Consulta N.º 2

Licitación Pública Nacional N.º 32/22 "CONSTRUCCIÓN DE LA ESCUELA SECUNDARIA CREACIÓN ULLUM" DEPARTAMENTO ULLUM.

Pregunta Nº1
Existe una discordancia entre el Plano y Planilla de Locales respecto a el piso de Accesos Primarios y Secundarios. ¿Qué criterio se debe tomar para la cotización de los mismos?

Respuesta Nº1
El criterio a tomar para la cotización de los pisos de los accesos será de Hormigón fratazado, según se indica en planos AP y AP conjunto.

Pregunta Nº2
Solicitamos definición de la altura de los muros del Patio Técnico, y altura de Carpinterías PT1 Y PT2, correspondientes al sector.

Respuesta Nº2
La altura de los muros del Patio Técnico es de 2.40m y la altura de las carpinterías PT1 es de H=2.40m idem altura cierre perimetral de frente, y la PT2 es de H= 2.00m según se indica en plano de torre de tanques tipo.

Pregunta Nº3
La mano de obra a considerar debe ser de la escala salarial de marzo, o en su defecto de que mes.

Respuesta Nº3
La mano de obra a considerar será la correspondiente a la escala salarial vigente al mes de apertura de la Licitación.